

कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमूँ, जयपुर-1

ग्रा.पो.- टांकरड़ा, चौमूँ, जिला-जयपुर-303702 (राजस्थान)

Ref. No.: F.1(26)Hort./KVK/2026-27/185

Dated: 27-10-2026

निविदा

कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमूँ ग्राम-टांकरड़ा पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रावधानों के अंतर्गत 1,008 वर्ग मीटर में प्राकृतिक हवादार पॉली-हाउस का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु दिनांक 13 नवम्बर-2026 तक संबंधित फर्म द्वारा अपनी निविदा कार्यालय समय में बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जा सकती है। विस्तृत जानकारी केन्द्र पर व्यक्तिशः अथवा केन्द्र की वेबसाईट (Website: www.Jaipur1.kvk2.in) से प्राप्त की जा सकती है।।

(डॉ. बाबू लाल यादव)

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष



कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमूँ, जयपुर-I

(ग्रा.पो.- टांकरड़ा), जिला-जयपुर-303702 (राजस्थान)

Krishi Vigyan Kendra, Chomu, Jaipur-I

(Pragati Trust- Jaipur)

(A Project of ICAR, Ministry of Ag. & Farmers Welfare, New Delhi, Govt. Of India)

(VPO- Tankarda), Dist. Jaipur-303 702 (Raj.)

Ph. (01423)235133 Email: kvkchomu@gmail.com Website: Jaipur1.kvk2.in



Ref.No. : F.1(26)Store/KVK/2026-27/ 186
Host

Dated: 27.10.2026

कोटेशन/निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमूँ पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रावधानों के अंतर्गत 1008 वर्ग मीटर में प्राकृतिक हवादार पॉली-हाउस के निर्माण, आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण हेतु पात्र एवं अनुभवी फर्मों/ठेकेदारों से निर्धारित शर्तों के अनुसार सीलबंद कोटेशन/निविदा प्रपत्र दिनांक 13.11.2026 प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी केन्द्र पर व्यक्तिशः अथवा केन्द्र की वेबसाइट www.jaipur1.kvk2.in से प्राप्त की जा सकती है। शर्तें एवं कार्य विवरण निम्नलिखित है।


प्राकृतिक रूप से वेंटिलेटेड पॉलीहाउस संरचना- सब्जियों की पौध तैयार करने हेतु फॉगिंग प्रणाली सहित शर्तें एवं कार्य विवरण:-

1. पॉली हाउस का प्रस्तावित क्षेत्रफल- 1008 वर्ग मीटर हैं एवं अन्य कार्यों का तकनीकी विनिर्देश (प्रपत्र-1) सलग्न हैं।
2. स्वीकृत क्षेत्रफल के अनुसार कार्य स्थल का निरीक्षण, माप एवं आवश्यक प्रारंभिक सर्वेक्षण लेआउट तथा संरचनात्मक ड्राइंग तैयार करना।
3. संरचना स्थानीय हवा, वर्षा, तापमान तथा अन्य संबंधित पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर डिजाइन की जाएगी।
4. संरचना का निर्माण स्वीकृत डिजाइन एवं लागू भारतीय मानकों/प्रासंगिक तकनीकी मानकों के अनुसार किया जाएगा।
5. पॉली हाउस का प्रकार एवं आकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार होगा।
6. सभी कार्य स्वीकृत ड्राइंग तथा तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार पूर्ण किए जाएंगे।
7. स्थापना के बाद निरीक्षण, परीक्षण, कमियों का सुधार एवं संचालन का प्रदर्शन।
8. आवश्यक दस्तावेज- निविदादाता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे-
 - फर्म/कंपनी/संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
 - PAN कार्ड की प्रति, GST पंजीकरण प्रमाणपत्र।

Handwritten signature and date:
27/10/26


- पिछले 2 वर्षों का संबंधित कार्य अनुभव पॉली हाउस/ग्रीनहाउस या समान प्रकृति के कार्यों का अनुभव प्रमाणपत्र।
- संबंधित कार्य का पूर्व कार्यादेश एवं कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र।
- फर्म को प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट न किए जाने संबंधी घोषणा, जहाँ अपेक्षित हो।
- निविदा की शर्तों की स्वीकृति संबंधी हस्ताक्षरित घोषणा सलग्न (प्रपत्र-2) में उल्लिखित।

9. सफल फर्म को कार्यादेश जारी होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सिक्योरिटी राशि रु. 25000.00 का चैक कृषि विज्ञान केन्द्र फार्म, चौमूँ के पक्ष में देना होगा।
10. फर्म की जमा सिक्योरिटी राशि की वापसी निर्धारित कार्य को पूर्ण करने/दायित्व अवधि, परीक्षण एवं सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद की जाएगी।
11. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश की तारीख से 15 दिनों में कार्य पूरा करना होगा।
12. भुगतान वास्तविक कार्य प्रगति, सत्यापित बिल, सामग्री की गुणवत्ता तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित माप/निरीक्षण के आधार पर किया जाएगा।
13. लागू आयकर (GST&TDS) अथवा अन्य वैधानिक कटौतियाँ नियमानुसार की जाएँगी।
14. दर फर्म अपने लेटर पेड पर प्रस्तुत करेंगी। सलग्न (प्रपत्र-2)
15. कोटेशन/निविदा प्रपत्र को निरस्त एवं स्वीकार करने एवं आवश्यकतानुसार संशोधन का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास होगा।


 27/10/26
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सूचना बोर्ड
2. रक्षित पत्रावली


 27/10/26
 वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

TECHNICAL SPECIFICATION OF WORKS
Naturally Ventilated Poly House Structure Including Fogging System for
Vegetable Seedling Growing

1. Area: 28m X 36 m = 1008 Sq. m
 2. Size of structure: 28 m x 36 m x 4.5m x 3.0m (L x W x Central Ht x Shoulder Ht) Shape: Dom/ hut shaped
 3. Grid Size: 8m x 4m. Hockey- 2 m wide on 3 side
 4. Structure
 1. Main column- GI Square Pipe ISI 60 mm OD & 2mm thick
 2. Purlin- Top and Side GI Square Pipe ISI 43mm OD & 2mm thick
 3. Foundation stub- GI Square Pipe ISI 48mm OD & 2mm thick
 4. Arc- GI Pipe ISI 43mm OD & 2mm thick
 5. Horizontal member and support - GI Pipe ISI 32mm OD & 2mm thick
 5. Hockey/ Corridors: 48mm OD-2mm thick G.I. pipe (Straight corridors are used along length and width of poly house to stop displacement of main column from heavy wind resulting more strength to structure)
 6. Buffer chamber: 2.0m x 2.0m with double door system, complete buffer room Covered with UV Poly sheet 200 micron, doors 2.0mx 1.0m made of G.I. Sq. pipe and fiber sheet.
 7. Top and side Covering: with U.V. Stabilized Poly sheet 200 micron.
 8. Side ventilation- 2m wide ventilation covered with 40 mesh insect net and rolling poly sheet system for ventilation.
 9. Air circulating fan- 15", 2 No. fan with steel frame
 10. Locking profile: GI Locking profiles with G.I. wire spring with smooth finish for Net fixing
 11. Sliding net-It consist 50 % white shade net with manual folding system.
 12. Sprinkler and Fogging System: It consists of overhead inverted modular Sprinkler 35/43 lph at 3m x 3m spacing.
- And Automatic on/off 28 LPH Four Way Foggers with LPT.
- PVC main and submain pipes, PVC Ball Valves, poly joiner 16mm, poly Take off 16mm, Air release Valve, Flush Valve, Plastic Disc filter, Fitting and accessories With
- 1 HP Motor- 2nos and 2000 ltr triple layer Water Tank- 2 nos
13. Civil Work:
 1. Foundation: of vertical poles in CC 1:3:6 (40 x 40 x 60cm) below GL.
 - ② Wall: All around Insect net house 9" thick 1' above ground level and 1' below ground level.

f. N. K. Gupta
22/10/26

लेटर पेड पर फर्म द्वारा दर प्रस्तुत करने का प्रपत्र

कृषि विज्ञान केन्द्र, चौमूँ पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन के प्रावधानों के अंतर्गत 1008 वर्ग मीटर में प्राकृतिक हवादार पॉली-हाउस के निर्माण, आवश्यक सामग्री की आपूर्ति, स्थापना की दरें।

S. N.	Items	Rate	GST	Total
1.	Naturally Ventilated Poly House Structure Area: 28m X 36 m = 1008 Sq. m Size of structure: 28 m x 36 m x 4.5m x 3.0m (L x W x Central Ht x Shoulder Ht) Shape: Dom/ hut shaped with all accessions and Equipments as per technical specification.			

घोषणा

- मैंने/हमने कोटेशन की हिन्दी में लिखित सभी शर्तें, तकनीकी विनिर्देश एवं भुगतान प्रावधान पढ़ ली हैं/समझ ली है, जो कि मुझे/हमें पूर्णतः स्वीकार है।
- प्रस्तुत सभी जानकारी एवं दस्तावेज मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही हैं।
- मैं/हम स्वीकृत कार्यदेश, अनुबंध तथा लागू खरीद नियमों का पालन करेंगे।
- किसी भी महत्वपूर्ण गलत जानकारी या दस्तावेजी अनियमितता के लिए लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई स्वीकार होगी।

फर्म का नाम:

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:

पदनाम:

हस्ताक्षर एवं मुहर:

दिनांक:

for NK Gupta
27/10/20